



MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 1 de 4


Termo de Homologação

Nº. Processo : 95 / 2022

Nº.Modalidade: 0009

Modalidade: Concorrência

Data: Terça-feira 13 Dezembro 2022



Objeto: objeto a execução de obra de extensão da estrutura física da Farmácia de Minas, localizada no complexo de saúde denominado SESP, no Município

CELIO SANTANA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologa-lo, na forma a seguir:

Fornecedor: R3 ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA					
Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	1,5400	M3	97440 - 001.001 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO..	128,0700	197,23
002	1,0000	UND	97439 - 001.001 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS...	1417,1300	1417,13
003	63,3000	m	97441 - 001.001 - Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af 10/2018..	56,6881	3588,36
004	14,2600	M2	97443 - 001.002 - Apiloamento de fundo de valas..	4,1900	59,75
005	5,4900	M3	97454 - 001.002 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3: 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021..	539,7800	2963,39
006	87,9000	KG	97447 - 001.002 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022..	13,8900	1220,93
007	23,4000	KG	97449 - 001.002 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022..	14,7700	345,62
008	115,7000	KG	97446 - 001.002 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022..	14,9500	1729,72
009	87,0000	KG	97448 - 001.002 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022..	14,1200	1228,44
010	10,1400	M3	97442 - 001.002 - Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m..	63,6800	645,72
011	8,3600	M2	97450 - 001.002 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017..	198,0100	1655,36
012	14,5500	M2	97451 - 001.002 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	97,4000	1417,17
013	33,0300	M2	97456 - 001.002 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018..	45,4400	1500,88



MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 2 de 4

Termo de Homologação

Nº. Processo : 95 / 2022

Nº.Modalidade: 0009

Modalidade: Concorrência

Data: Terça-feira 13 Dezembro 2022



014	27,8000	M2	97457 - 001.002 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020..	235,7100	6552,74
015	5,4900	M3	97455 - 001.002 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022..	267,5200	1468,68
016	0,8100	M3	97444 - 001.002 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO..	509,4200	412,63
017	25,5000	M2	97452 - 001.002 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020..	52,0000	1326,00
018	26,0000	M2	97453 - 001.002 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020..	80,9300	2104,18
019	6,5600	M3	97445 - 001.002 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016..	29,7500	195,16
020	91,1300	M2	97458 - 001.003 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO..	84,1600	7669,50
021	221,8400	M2	97461 - 001.003 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014..	4,3000	953,91
022	3,2000	m	97460 - 001.003 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016..	70,8200	226,62
023	221,8400	M2	97462 - 001.003 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014..	37,3300	8281,29
024	3,2000	m	97459 - 001.003 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016..	136,6100	437,15
025	23,2900	M2	97465 - 001.004 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM..	33,9300	790,23
026	1,2100	M3	97464 - 001.004 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO..	509,4200	616,40
027	23,2900	M2	97463 - 001.004 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA..	4,7200	109,93
028	23,2900	M2	97466 - 001.004 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014..	143,8700	3350,73



MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 3 de 4


Termo de Homologação

Nº. Processo : 95 / 2022

Nº.Modalidade: 0009

Modalidade: Concorrência

Data: Terça-feira 13 Dezembro 2022




029	20,0000	m	97467 - 001.004 - Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, branco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado..	26,5800	531,60
030	0,8000	M2	97468 - 001.005 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS..	840,2000	672,16
031	221,8400	M2	97469 - 001.006 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014..	3,1700	703,23
032	221,8400	M2	97470 - 001.006 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014..	14,7766	3278,04
033	1,4000	M2	97477 - 001.007 - ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF 05/2017 P..	55,5400	77,76
034	4,3400	m	97474 - 001.007 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL..	58,1500	252,37
035	19,3300	M2	97472 - 001.007 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM..	37,4200	723,33
036	19,3300	M2	97471 - 001.007 - ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA..	86,0600	1663,54
037	23,2900	M2	97476 - 001.007 - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO..	44,4300	1034,77
038	20,9500	m	97475 - 001.007 - PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5) CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO..	20,7200	434,08
039	58,7000	m	97473 - 001.007 - RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL..	56,2500	3301,88
040	1,0000	UND	97478 - 001.008 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P..	3920,5100	3920,51
041	2,0000	UND	97479 - 001.009 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016..	243,6100	487,22
042	1,0000	PT	97480 - 001.009 - Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento..	312,0700	312,07
043	3,0000	UND	97481 - 001.009 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016..	206,1900	618,57
Valor Total:				70.475,98	

✓

✓

CELIO SANTANA

Prefeito Municipal



Carilho que o (a) pre ente Homologação
Foi publicado (a) median afixação no quadro
de avisos da Prefeitura Municipal de
Buenópolis, de conformidade com Artigo 1º
da Lei Municipal nº 1.155 de junho de 2003,
e com o Artigo 6 Inciso III da Lei Federal
nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações

Buenópolis/MG 23 de 10 2009

Guilherme Soares da Silva
Secretário